

SOUDAFOAM SPF o3

Toepassingen en werkwijzen

- De beste thermische isolatie van daken, wanden, plafonds en muren.
- Een mengsel van Polyol SPF 03 en Iso SPF wordt rechtstreeks, door middel van meng- en spuitapparatuur, op de ondergrond gespoten in al dan niet verschillende lagen.
- Een volledig naadloos systeem / goede aanhechting / geen koudebruggen.
- Snelle uitvoering en geen droogtijden.

Technische eigenschappen

- Product in EPB databank
- Densiteit (gewicht) in kg/m³ : 8 – 12
- Dampdifusiecoëfficiënt (μ waarde) : 2 – 5
- Gesloten cellen : < 20 %
- Brandreactie : F
- Warmtegeleidingscoëfficiënt λ in W/mK : 0,038

Uitvoeringsmodaliteiten

- Wij zorgen voor een degelijke en noodzakelijke bescherming van ramen of deuren. Moesten er echter nog meubelen of ander materiaal staan dat niet mag bevuild worden dient dit door de bouwheer beschermd te worden. Supplementaire werken zullen aangerekend worden aan 50 €/uur/persoon
- Tijdens het uitvoeren van de werken mag er niemand in het gebouw aanwezig zijn.
- Deze werken kunnen slechts gerealiseerd worden indien de temperatuur minimum 5°C bedraagt.
- De werken kunnen standaard worden uitgevoerd in een traditionele woningbouw. Voor werken op hogere hoogtes dan voornoemde kan er een meerprijs komen voor de huur van stellingen en/of hoogtewerker
- Soudafoam SPF o3 kan op alle soorten onderdak gespoten worden met uitzondering van een onderdak met PE-folie.
- Indien de klant de geplande datum niet kan aanhouden dient de klant ons minimum **2 werkdagen** vooraf te verwittigen, zo niet wordt er een forfaitaire vergoeding van 450 € aangerekend, onverminderd het recht om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.
- Indien er zich verwarmingselementen zoals radiatoren zouden bevinden, dienen deze op voorhand door de bouwheer te worden afgeschermd met plastic.

Maatregelen te treffen door de klant

- De werf dient gemakkelijk toegankelijk te zijn voor onze vrachtwagens.
- Het gebouw dient winddicht te zijn en de ondergrond droog.
- Onze vrachtwagen dient te kunnen parkeren op 60 m van het verst te bespuiten punt en tevens aan dezelfde straatkant van het gebouw. Een parkeerplaats van 12m x 2,5 m is voldoende.
- Alle trapgaten of openingen dienen voorzien te zijn van een valbeveiliging.
- Indien bij aankomst op de werf de werken niet kunnen uitgevoerd worden en wij hiervan niet tijdig verwittigd werden, zal er een schadevergoeding aangerekend worden van €450.